

भारतीय सांख्यिकी संस्थान
दिल्ली केंद्र



7, एस जे एस, सनसनवाल मार्ग,
कुतूब होटल के पास
कटवरिया सराय
नई दिल्ली

ग्राम स्टाटिस्टिका, नई दिल्ली
फ़ोन : .41493984
फैक्स : 41493981
ईमेल : kalam@isid.ac.in

निविदा आमंत्रित सूचना

निविदा नं. D/ISI/CIVIL WORK/2016-2017 / 246

मोहरबंद लिफाफे में भरे हुए विवरण(quotation) आमंत्रित किए जाते हैं . विवरण(quotation) तारीख 9/12/2016 या उससे पहले इस कार्यालय को 3.00 बजे तक मिलने चाहिये . विवरण(quotation) उसी दिन आपके समक्ष या आपके अनुपस्थिति में 3.30 बजे खोले जायेंगे .

Plumbing work in ISI Campus Delhi Centre, New Delhi-110016.

Sr No.	Description of item of work	Unit	Qty	Rate	Amount
1	Providing and placing on terrace (at all floor levels) polyethylene water storage tank, IS : 12701 marked, with cover and suitable locking arrangement and making necessary holes for inlet, outlet and overflow pipes but without fittings and the base support for tank.				
	Circular tank(500 ltr)	per litre	4000		
2	tank nipple 20 mm	each	17		
3	tank nipple 12 mm	each	6		
4	union-20 mm	each	17		
5	union-12 mm	each	6		
6	socket-20 MM	each	21		
7	socket-12 MM	each	2		
8	nipple-12 mm-L-2"	each	4		
9	nipple-12 mm-L-3"	each	8		
10	nipple-12 mm-L-4"	each	2		
11	nipple-12 mm-L-6"	each	2		
12	nipple-12 mm-L-12"	each	7		
13	nipple-20 mm-L-2"	each	3		
14	nipple-20 mm-L-3"	each	9		
15	nipple-20 mm-L-4"	each	17		
16	nipple-20 mm-L-6"	each	1		
17	nipple-20 mm-L-12"	each	1		
18	Providing and fixing gun metal gate valve with C.I. wheel of approved quality (screwed end) :				
	20 mm nominal bore	each	17		
	12 mm nominal bore	each	6		
19	Providing and fixing ball valve (brass) of approved quality, High or low pressure, with plastic floats complete :				
	20 mm nominal bore	each	7		
20	HEX NIPPLE -20 MM	each	6		
21	Providing and fixing G.I. pipes complete with G.I. fittings and clamps, i/c cutting and making good the walls etc.				
	15 mm dia nominal bore	meter	6		
	20 mm dia nominal bore	meter	1.8		
	Total (inclusive taxes)			Total	

Koushik

Schauer

Kaish Ab
ओएसडी

अभियंता सिविल 'अ'

सूचना

1. प्रस्ताव देने के पहले विवरणकर्ता(quotationer) का जगह को देखना अनिवार्य है .
2. कार्य विवरण(specification) सहित व सिविल अभियंता के शमकश होना चाहिये .
3. कार्य आदेश मिलने के बाद 15 दिन के भीतर कार्य समाप्त होना चाहिए.
4. विवरणकर्ता(quotationer) विवरण फार्म(quotation) के साथ "डी वट" "पन नम्बर" "टिन नम्बर" लगाना अनिवार्य है .
5. The quantity will be increased or decreased as per the actual site condition.
6. विवरण फार्म(quotation) सिग्नेचर किये बगैर और स्टाम्प लगाये बगैर मिला तो सीधे सीधे निरस्त किया जाएगा .
7. कोटेशन में दिए गए आपके कुल राशि पर टैक्सेज एप्लीकेबल रहेंगे.
8. माल ढुलाई का अतिरिक्त किराया भाड़ा या कूरियर भाड़ा नहीं दिया जायेगा.
9. सिक्योरिटी डिपोजिट ५% सुरक्षित जमा राशि आपके कुल राशि पर ६ महीने के लिए वैध रहेगी.
10. एडवांस राशि काम के पहले या बाद में एप्लीकेबल नहीं रहेंगे .
11. काम करते समय किसी भी प्रकार का हादसे के लिए ISI Delhi Centre जिम्मेदार नहीं रहेगी.
12. The ISI Delhi Centre reserve the right the whole tender process may be treated as a cancelled/terminated at any stage without assisgning any reason.
13. Malaba removing outside the campus at own cost.

प्रति :-

1. सूचना पलट

1. वेब स्थल आई एस आई दिल्ली केन्द्र