

भारतीय सांख्यिकी संस्थान  
दिल्ली केंद्र



निविदा आमंत्रित सूचना  
Tender Notice

निविदा नं. D /ISI /CIVIL WORK /2017 -2018 / 292

ग्राम स्टाटिस्टिका, नई दिल्ली  
फोन : 41493984  
फैक्स : 41493981  
ईमेल : kalam@isid.ac.in

7, एस जे एस, सनसमवाल मार्ग,  
कुतुब होटल के पास  
कदवरिया सराय नई दिल्ली

मोहरबंद लिफाफे में भरे हुए विवरण(quotation) आमंत्रित किए जाते हैं विवरण(quotation) तारीख 14/07/2017 या उससे पहले इस कार्यालय को 3.00 बजे तक मिलाने चाहिये विवरण(quotation) उसी दिन आपके समक्ष या आपके अनुपस्थिति में 3.30 बजे खोले जायेंगे।

NAME OF WORK :-Water Proofing work in D-2- FLAT in ISI campus, Delhi centre, New Delhi.

Sr No.	Description of item of work	Unit	Qty	Rate	Amount
1	Providing and laying water proofing treatment on roofs of slabs by applying cement slurry mixed with water proofing cement compound consisting of applying:				
	(a) after surface preparation, first layer of slurry of cement @ 0.488 kg/sqm mixed with water proofing cement compound @ 0.253 kg/sqm. This layer will be allowed to air cure for 4 hours.				
	(b) Second layer of slurry of cement @ 0.242 kg/sqm mixed with water proofing cement compound @ 0.126 kg/sqm This layer will be allowed to air cure for 4 hours followed with water curing for 48 hours. The rate includes preparation of surface, treatment and sealing of all joints, corners, junctions of pipes and masonry with polymer mixed slurry	sqm	47.38		
2	Grading roof for water proofing treatment with				
	Cement concrete 1:2:4 (1 cement: 2 coarse sand: 4 graded stone aggregate 20mm nominal size)	cum	2.492		
3	CEMENT PLASTER WITH A FLOATING COAT OF NEAT CEMENT				
	12 mm cement plaster finished with a floating coat of neat cement of mix				
	1:3 (1 cement: 3 fine sand)	sqm	47.38		
4	Demolishing cement concrete manually/ by mechanical means including disposal of material within 50 metres lead as per direction of Engineer - in - charge				
	Nominal concrete 1:3:6 or richer mix (//c equivalent design mix)	CUM	0.997		
5	MALABA REMOVING	L/S	1 JOB		
6	Providing gola 75x75 mm in cement concrete 1:2:4 (1 cement: 2 coarse sand: 4 stone aggregate 10 mm and down gauge), including finishing with cement mortar 1:3 (1 cement: 3 fine sand) as per standard design				
	in 75x75 mm deep chase	METER	25.84		
	<b>total (inclusive taxes)</b>			total	

प्रि.जी. चक्रवर्ती  
अभियंता सिविल 'अ' 6/7/2017

प्रि.जी. चक्रवर्ती  
ओएसडी 06/7/2017

## सूचना

1. प्रस्ताव देने के पहले विवरणकर्ता(quotationer) का जगह को देखना अनिवार्य है .
2. कार्य विवरण(specification) सहित व सिविल अभियंता के शमकश होना चाहिये .
3. कार्य आदेश मिलने के बाद 15 दिन के भीतर कार्य समाप्त होना चाहिए
4. विवरणकर्ता(quotationer) विवरण फार्म(quotation) के साथ "पैन नम्बर " "(जीएसटी)-" नं. लगाना अनिवार्य है .
5. The quantity will be increased or decreased as per the actual site condition.
6. विवरण फार्म(quotation) सिग्नेचर किये बगैर और स्टाम्प लगाये बगैर मिला तो सीधे सीधे निरस्त किया जाएगा .
7. कोटेशन में दिए गए आपके कुल राशि पर टैक्सेज एप्लीकेबल रहेंगे.
8. साल दुलाई का अतिरिक्त किराया भाड़ा या कुरियर भाड़ा नहीं दिया जायेगा.
9. सिक्कीरिटी डिपोजिट 4% सुरक्षित जमा राशि आपके कुल राशि पर 6 महीने के लिए वैध रहेगी
10. एडवांस राशि काम के पहले या बाद में एप्लीकेबल नहीं रहेंगे
11. काम करते समय किसी भी प्रकार का हादसे के लिए ISI Delhi Centre जिमेदार नहीं रहेगी.
12. The ISI Delhi Centre reserve the right the whole tender process may be treated as a cancelled/terminated at any stage without assisning any reason.

**13. (जीएसटी-नं.) GST - No. is a mandatory from of 1ST JULY 2017. Please enclosed GST Registration document.**

14. For any clarification OSD may be contacted

प्रति -

1 सूचना पलट

1 वेब स्थल आई एस आई दिल्ली केन्द्र